



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Pedregulho, 10 de Agosto de 2015.

Obra: Construção de Entornos de Creche Padrão

Local: João Luiz da Silva, s/n - Bairro Santa Luzia - Pedregulho - SP.

MEMORIAL DESCRITIVO

01 – Infra-Estrutura

- Será executados bloco de fundação de concreto armado para sustentação de reservatório d'água a ser instalado conforme projeto.

02 – Elementos Metálicos

Serão instalados escadas, guarda corpo, tampas e alçapões metálicos no reservatório d'água a ser instalado conforme projeto.

03 – Instalações Hidráulicas

- **Água Fria:** Será feito o abastecimento reservatório d'água a ser instalado, e a interligação do reservatório até a entrada de água na creche.

- **Águas Pluviais:** Interligação das descidas de águas pluviais as caixas e canaletas de águas pluviais que serão executadas.

- **Reservatório de Água:** Trata-se de reservatório de água construído em concreto pré-moldado, com capacidade de reserva inferior de água de 20.000 executados com todos os seus acessórios (bomba de recalque, tubulações, escadas, portas e tampas de acesso; obedecendo ao projeto executivo de detalhamento do reservatório).



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

04 – Instalações elétricas

Será executada conforme projeto a instalação elétrica para alimentação e funcionamento da bomba de recalque a ser instalado no reservatório de água, como também a execução de para-raio para o reservatório.

05 – Fechamento de Divisas

Será executado portão e muro de divisa padrão FDE, conforme locado em projeto executivo de implantação.

06 – Pisos Externos

Serão executados em todas as áreas expressas no projeto de implantação. Será executado lastro de pedra brita de 5 cm de espessura, posteriormente lastro de concreto com 5 cm de espessura e finalmente executado cimentado desempenado com 3,5 cm de espessura.

07 – Drenagem e acabamento

Será executado conforme projeto e padrão FDE canaletas para condução de águas pluviais.

08 – Complementos

Será executado abrigo de lixo padrão FDE e locado conforme projeto de implantação.

09 – Emissão de AVCB (Atestado de vistoria de corpo de bombeiro)

Deverá ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiro o Projeto de Prevenção e combate à Incêndios.

Ao termino dos serviços devera a empresa solicitar, e acompanha a emissão do AVCB (Atestado de vistoria de corpo de bombeiro). **A obra somente será recebida, e considerada como concluída, após a emissão do AVCB, sendo essa, condição para o repasse de verba final com o convênio firmado com o FDE.**

José Raimundo de Almeida Junior
Prefeito Municipal de Pedregulho

Elso Lemes Filho
Eng. Civil
CREA 0601113022