CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNT.	PREÇO. UNITÁRIO (R$)	SUBTOTAL (R$)
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	12,00	5.665,50	67.986,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1.384,90	2.769,80
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	2.039,58	4.079,16
			-		
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS				
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	23,00	30,64	704,72
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO				
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00	5,10	1.020,00
09.11.000	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
09.11.072	IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	307,85	1.231,40
09.13.000	PARA RAIOS				
09.13.012	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	1,00	538,81	538,81
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	7,85	79,24	622,03
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	12,00	56,14	673,68
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2,00	159,53	319,06
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.01.000	FECHAMENTO DE DIVISAS				
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA	M	191,82	441,90	84.765,26
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,44	664,31	2.949,54
16.02.000	PISOS EXTERNOS				
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	583,08	30,66	17.877,23
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	583,08	7,11	4.145,70
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	583,08	50,72	29.573,82
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO				
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	151,00	38,18	5.765,18
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	49,50	120,76	5.977,62
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	49,50	74,63	3.694,19
16.06.000	COMPLEMENTOS				
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	3.961,35	3.961,35
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	17,79	35,58
16.06.090	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	35,59	177,95
16.06.091	INSTALACÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	8,89	88,90
16.06.092		UN	1,00	18,58	18,58
16.11.000	LIMPEZA FINAL				
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	556,91	10,98	6.114,87
17.00.000	EMISSÃO DE AVCB (ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO)				
17.01.000	AVCB (ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO)				
17.01.001	APROVAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO	MV	1,00	1.500,00	1.500,00
17.01.002	SOLICITAÇÃO, APROVAÇÃO E EMISSÃO DE 'AVCB (ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO)	MV	1,00	4.500,00	4.500,00
			-		
TOTAL					300.824,46

José Raimundo de Almeida Junior
Prefeito Municipal de Pedregulho

Eng.Civil: Elso Lemes Filho
CREA 0601113022